

Dekningskrav i 800 MHz-båndet

1 Dekningskrav for alle frekvensblokkene i 800 MHz-båndet

Innehaver skal sikre tilgang til mobilt bredbånd for 40 prosent av befolkningen innen fire år etter tildeling. Dekningskravet gjelder utendørs og på faste bostedsadresser. Tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittlig netto nedstrøms hastighet på minimum 2 Mbps til enhver tid. Tjenesten skal opprettholdes ut varigheten på tillatelsen.

Kravet skal oppfylles av samtlige tillatelsesinnehavere i dette båndet og skal oppnås ved bruk av frekvensressurser i 800 MHz-båndet. Det er ikke krav om bruk av spesifikke teknologier så fremt disse oppfyller kravet til nedstrøms hastighet.

1.1 Utbyggingstakt

Det er ikke satt formelle krav til utbyggingstakt så lenge dekningskravet er oppfylt innen fire år etter tildeling. Innehaver skal likevel gjennom årlig rapportering til Post- og teletilsynet (PT) gjøre rede for hvordan, og sannsynliggjøre at, dekningskravene vil bli oppfylt innen fire år etter tildeling.

1.2 Rapportering og tilsyn

Innehaver skal innen 31. januar hvert år rapportere utbyggingen til PT. Første rapportering skal skje innen 31. januar 2015.

Innehaver skal dokumentere dekningen for mobilt bredbånd, hvordan dekningskravet skal oppfylles og sannsynliggjøre at kravet til netto nedstrøms hastighet er oppfylt. Det settes ikke krav til en spesifikk metode for hvordan dette skal gjøres, men rapporten skal inneholde forklaringer av beregningsmetoden og de konkrete beregninger som er gjort, herunder hvilke tall som er lagt til grunn for beregningen og hvorfor disse tallene er lagt til grunn.

PT vil snarest mulig etter tildeling av tillatelsene kalle inn innehavere som er pålagt dekningskrav til et møte for å diskutere detaljer i oppfølgingen og rapporteringen av disse.

PT fører tilsyn med at vilkårene i tillatelsen etterleves. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene. Stikkprøvene vil bli foretatt med de tre mest solgte mobilterminalene fra året før som støtter relevante frekvensbånd for mobilt bredbånd. Gjennomsnittlig nedstrøms hastighet vil bli loggført sammen med geografisk posisjon. Alle målinger gjøres utendørs. PT vil på et senere tidspunkt eksakt definere målemetoden som skal benyttes.

2 Dekningskrav for dekningsblokken i 800 MHz-båndet

Innehaver av dekningsblokken (801 – 811 / 842 – 852 MHz) skal sikre tilgang til mobilt bredbånd for 98 prosent av befolkningen innen fem år etter tildeling. Dekningskravet gjelder utendørs og på faste bostedsadresser. Tilbudt tjeneste skal ha en gjennom-

snittlig netto nedstrøms hastighet på minimum 2 Mbps til enhver tid. Tjenesten skal opprettholdes ut varigheten på tillatelsen.

Disponible frekvensressurser i andre bånd enn 800 MHz-båndet kan anvendes for å oppfylle dekningskravet. Det er ikke krav om bruk av spesifikke teknologier så fremt disse oppfyller kravet til nedstrøms hastighet.

2.1 Utbyggingstakt

Det er ikke satt formelle krav til utbyggingstakt så fremt dekningskravene er oppfylt innen fem år etter tildeling. Innehaver skal likevel gjennom årlig rapportering til PT gjøre rede for hvordan, og sannsynliggjøre at, dekningskravene vil bli oppfylt innen fem år etter tildeling.

2.2 Rapportering og tilsyn

Innehaver skal innen 31. januar hvert år rapportere utbyggingen til PT. Første rapportering skal skje innen 31. januar 2015.

Innehaver skal dokumentere dekningen for mobilt bredbånd, hvordan dekningskravet skal oppfylles og sannsynliggjøre at kravet til netto nedstrøms hastighet er oppfylt. Det settes ikke krav til en spesifikk metode for hvordan dette skal gjøres, men rapporten skal inneholde forklaringer av beregningsmetoden og de konkrete beregninger som er gjort, herunder hvilke tall som er lagt til grunn for beregningen og hvorfor disse tallene er lagt til grunn.

PT vil snarest mulig etter tildeling av tillatelsene kalle inn innehaver som er pålagt dekningskrav til et møte for å diskutere detaljer i oppfølgingen og rapporteringen av disse.

PT fører tilsyn med at vilkårene i tillatelsen etterleves. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene. Stikkprøvene vil bli foretatt med de tre mest solgte mobilterminalene fra året før som støtter relevante frekvensbånd for mobilt bredbånd. Gjennomsnittlig nedstrøms hastighet vil bli loggført sammen med geografisk posisjon. Alle målinger gjøres utendørs. PT vil på et senere tidspunkt eksakt definere målemetoden som skal benyttes.